Ejemplo Norte Reformas

Reformas Ejemplo Norte, S.L.

CIF: B00000000 • Avenida de Ejemplo, 100, bajo — 33200 Gijón — (Asturias)
Tel: 985 00 00 00 • **Email:** oficina@ejemplo-norte.example.com • **Web:** www.ejemplo-norte.example.com

PRESUPUESTO

P-2026-0042

Fecha emisión: 17/11/2026
Válido hasta: 17/12/2026

DESTINATARIO / CLIENTE

Nombre / Razón: Ana Ejemplo Prueba
NIF / CIF: 00000000T
Dirección: Calle Ejemplo, 14, 3.º B — 33201 Gijón — (Asturias)
Contacto / Tel: Ana Ejemplo Prueba • 600 000 000

EMPLAZAMIENTO Y DATOS DE LA OBRA

Tipo de obra: Reforma de baño
Ubicación: Calle Ejemplo, 14, 3.º B — 33201 Gijón — (Asturias)
Plazo estimado: 5 días laborables [S2]
Inicio previsto: 01/12/2026

Alcance: Reforma de baño de 6 m² en Gijón: picado del alicatado existente, alicatado de paredes y colocación de plato de ducha de 140 × 80 cm.

Resumen por capítulos

01	Demoliciones y retirada	261,00 €	03	Fontanería y saneamiento	291,80 €
02	Alicatados	672,00 €			
	Base imponible	1.224,80 €			

01. Demoliciones y retirada — 261,00 €

Partida / desarrollo técnico	Ud.	Cantidad	Precio	Importe
Picado de alicatado en paredes DEM-001 Picado de alicatado existente en paramentos verticales, con medios manuales, hasta dejar el soporte listo para el nuevo revestimiento. Incluye carga de escombro a saca.	m²	18,00	14,50 €	**261,00 €**

02. Alicatados — 672,00 €

Partida / desarrollo técnico	Ud.	Cantidad	Precio	Importe
Alicatado de paredes con gres porcelánico ALI-001 Suministro y colocación de revestimiento de gres porcelánico en paredes, recibido con adhesivo cementoso C2TE, rejuntado con mortero de junta y cantoneras en aristas. [S1]	m²	24,00	28,00 €	**672,00 €**

03. Fontanería y saneamiento — 291,80 €

Partida / desarrollo técnico	Ud.	Cantidad	Precio	Importe
Plato de ducha de resina 140 × 80 cm FON-020 Suministro y colocación de plato de ducha extraplano de resina con carga mineral, color blanco, con válvula y rejilla.	ud	1,00	291,80 €	**291,80 €**

CALENDARIO DE PAGOS E INFORMACIÓN BANCARIA

Hito de Pago	%	Importe
A la aceptación del presupuesto	50 %	741,01 €
A la finalización de la obra	50 %	741,00 €

Ingreso / Transferencia (IBAN): ES00 0000 0000 0000 0000 0000
Titular: Reformas Ejemplo Norte, S.L.

Suma de partidas:	1.224,80 €
Base Imponible:	1.224,80 €
IVA (21 % s/ 1.224,80 €):	257,21 €
Total:	**1.482,01 €**

MUESTRA - DATOS FICTICIOS

MUESTRA con datos ficticios (empresa, cliente, importes y condiciones inventados). No es un presupuesto real ni una indicacion fiscal o legal.

Aceptación del Presupuesto:
Para aceptar este presupuesto, fírmelo e indique la fecha, y devuélvanos una copia por correo electrónico o en mano.

Por la Empresa Constructora	Conforme: Firma y NIF del Cliente

PREMISAS DE EJECUCIÓN

Supuestos y estado de confirmación

- [S1] Se presupuesta el material cerámico estándar de la empresa. Si el cliente elige otra pieza, se revisará el precio del alicatado. **Confirmado · afecta al importe.**
- [S2] Plazo de 5 días laborables, habitual para este tipo de obra; no se indicó en el mensaje. **Sin confirmar.**

CONDICIONES Y GARANTÍAS

Validez: Los precios de este presupuesto son válidos hasta la fecha de validez indicada. Pasada esa fecha, deberá revisarse.

Trabajos no descritos: Cualquier trabajo que no figure en este presupuesto se valorará aparte y se presupuestará antes de ejecutarlo.

Supuestos: Este presupuesto se basa en los supuestos indicados en el apartado correspondiente. Si alguno no se cumple, el importe afectado se revisará antes de ejecutar esa parte de la obra.

EXCLUSIONES EXPRESAS

Licencias, comunicaciones previas, tasas e impuestos municipales.

Reparación de instalaciones ocultas en mal estado que no fueran visibles antes de la demolición.

Observaciones: Presupuesto de ejemplo con datos ficticios, generado con el motor de KRON.

Texto pendiente de redacción por la asesoría jurídica. Este bloque recogerá la información básica sobre el tratamiento de los datos personales del cliente. **PENDIENTE DE VALIDACIÓN LEGAL**

Generado con KRON

Cobertura RC: Aseguradora Ejemplo, S.A. • Póliza nº RC-0000000 • Cobertura: 600.000,00 € • Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias, Tomo 0000, Folio 00, Hoja AS-00000.

MUESTRA - DATOS FICTICIOS

MUESTRA con datos ficticios (empresa, cliente, importes y condiciones inventados). No es un presupuesto real ni una indicacion fiscal o legal.